



## Natur-Solebad Werne, DE

modul a-System sorgt für belebtes Raumklima im Solebad

### Lüftung fix-fertig geliefert...

Die vier Geräte wurden im bösch-Werk in Lustenau/Österreich fertig aufgebaut und dann per Sondertransport in das 680 km entfernte Werne geliefert. Drei der Geräte sind für die Außenaufstellung konzi-

piert. Ideale Voraussetzung für das bösch Gehäusesystem modul a. Angeliefert wurden die Geräte auf einem eigenstabilen und statisch berechneten Geräterahmen. Dadurch ließ sich der für die Geräteaufstellung vorgesehene Stahlbau optimieren und reduzieren. Auch die Montagezeiten und der damit einhergehende Kraneinsatz wurden so verkürzt.

## **...verkabelt...**

Die Regelorgane aus dem Gewerk MSR wurden bereits im Werk in Lustenau eingebaut und die dazugehörige Verkabelung nach außen auf Klemmleiste geführt. Damit konnte eine weitere Schnittstelle vermieden werden.

## **...und perfekt ausnivelliert**

Die vier Geräte sind zudem mit verstellbaren Füßen ausgestattet, um unebene Stellen am Aufstellungsort einfach ausgleichen zu können.





## ECKDATEN ZUM PROJEKT

---

**Projekt**

Neubau Natur-Solebad Werne

**Bauherr**

Bäderbetriebe der Stadt Werne, 59368 Werne

**Wasserfläche**

ca. 2.100 m<sup>2</sup>

**Architekt**

Geising + Böker Generalplaner GmbH, 49377 Vechta

**Projektsteuerer**

CONSTRATA Ingenieurgesellschaft mbH, 33602 Bielefeld

**Anlagenbau**

AIRTEC GmbH & Co KG, 48599 Gronau/Westf.

**Abwicklung**

TKH, bösch Vertriebsbüro Norddeutschland, 27383 Scheeßel

**Raumluftechnische Anlagen**

Anlage Schwimmhalle Zuluft & Abluft jeweils 46.000 m<sup>3</sup>/h Wetterfest, gemäß VDI 2089, mit Prüfzeugnis und Gütesiegel gemäß VDI-Richtlinie 6022 Anlage Umkleiden & Nebenräume Zuluft & Abluft jeweils 23.000 m<sup>3</sup>/h Wetterfest, gemäß VDI 2089, mit Prüfzeugnis und Gütesiegel gemäß VDI-Richtlinie 6022 Anlage Küche & Gastronomie Zuluft & Abluft jeweils 20.000 m<sup>3</sup>/h Wetterfest, gemäß VDI 2052, mit Prüfzeugnis und Gütesiegel gemäß VDI-Richtlinie 6022 Anlage Technik Zuluft 5.425 m<sup>3</sup>/h & Abluft 3.800 m<sup>3</sup>/h Innenaufstellung, gemäß VDI 6022, mit integrierter Regelung